

Odpowiedź na zapytanie

dot. przetargu nieograniczonego na budowę drogi z Janikowa do Kicina – ul. Swarzędzka w Janikowie, gm. Swarzędz

W dniu 20 i 21 września 2007r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

PYTANIE 4:

Projekt Budowlano-wykonawczy, pkt 3.1 „Przygotowanie rury ochronnej” podaje, że wewnętrzną powierzchnię rur zabezpieczyć poprzez malowanie, nie ma natomiast wzmianki o piaskowaniu rury przed pokryciem antykorozyjnym, co jest niezbędne ze względów technologicznych, brak również parametrów technicznych wewnętrznej powłoki antykorozyjnej. Kosztorys ślepy również nie zawiera pozycji piaskowania i pokrycia antykorozyjnego wewnętrznej powierzchni rur osłonowych. Czy Zamawiający uzupełni kosztorys ofertowy o w/w prace oraz poda parametry techniczne powłoki antykorozyjnej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie uzupełni kosztorysu.

Zgodnie z ustaleniami z Operatorem gazociągu zabezpieczenie powierzchni wewnętrznej rury należy wykonać poprzez nałożenie warstwy podkładowej na fabryczną powierzchnię wewnętrzną rury (pozycja kosztorysu: 16 d.1.3. Oraz 46 d.2.3 – materiały pomocnicze).

PYTANIE 5:

Projekt Budowlano-wykonawczy, pkt 3.2 „Roboty montażowe” podaje, że na gazociągu, na odcinku gdzie będą montowane rury ochronne, należy wymienić izolację rury przewodowej, którą uprzednio należy oczyścić i przygotować do ułożenia nowej izolacji. Brak w projekcie sposobu oczyszczenia rury. W kosztorysie ślepym również nie ma pozycji dotyczących zerwania starej izolacji oraz oczyszczenia rury przewodowej. Czy Zamawiający uzupełni kosztorys ślepy o brakujący zakres prac?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie uzupełni kosztorysu.

W kosztorysie uwzględniona została wymiana izolacji na całym zabezpieczanym odcinku gazociągu (poz. 12 d.1.3 oraz 42 d.2.3). Technologia przygotowania powierzchni do nałożenia izolacji zgodnie z wytycznymi producenta powłoki antykorozyjnej.

PYTANIE 6:

Projekt Budowlano-wykonawczy, pkt 3.2 „Roboty montażowe” podaje, że izolację na rurze ochronnej należy wykonać z zastosowaniem taśm antykorozyjnych. Kosztorys ślepy zawiera pozycje odnoszące się tylko do izolacji styków połączeń spawanych. Czy Zamawiający uzupełni kosztorys o brakujący zakres prac izolacyjnych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie uzupełni kosztorysu.

W kosztorysie do kalkulacji przyjęto rury w izolacji PE i naprawę izolacji w miejscu spawów. Koszty wykonania izolacji rury ochronnej na budowie oraz koszty zakupu rury przewodowej w izolacji PE są zbliżone.