

BZP.341-0019/004/2009

dotyczy zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie.

Zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

„Pozycje 1 i 2 przedmiaru zakładają wykonanie wykopu w wywozem gruntu w ilości 161,56m³. Obliczenia wykonane według załączonego profilu podłużnego pozwalają ustalić, że wykop powinien wynosić minimum 600m³
Pozycje 3 do 7, dotyczące podsypki, obsypki i nadsypki łącznie wynoszą 266,174m³ .
Dowóz piasku na zasyпки opisany w pozycji 8 to ilość 405,745m³.
Wszystkie wymienione pozycje, także po uwzględnieniu objętości wbudowanych urządzeń nie bilansują się
Jakie powinny być prawidłowe ilości przedmiarowe dla pozycji 1-8?”

Zapytanie nr 2

„W trakcie analizy przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego 06001-02 (sieć kanalizacji deszczowej +przyłącza wod-kan) stwierdzono, że podana ilość robót ziemnych 161,56m³ w pozycji nr 1 i 2 jest kilkakrotnie zaniżona. Proszę zatem o podanie prawidłowego przedmiaru”

Odpowiedź łącznie na zapytanie nr 1 i 2:

poz. 1. jest 161,56 powinno być 735,88
poz. 2 jest 161,56 powinno być 379,495
poz. 3 - prawidłowa, 50,25
poz. 4 - prawidłowa, 2,218
poz. 5 jest 97,279 powinno być 127,70
poz. 6 jest 113,10 powinno być 140,70
poz. 7 - prawidłowa, 3,327
poz. 8 - wykreślić

Ponadto w kosztorysie przedmiarowym sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wod-kan należy dodać pozycje:
poz.95. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
0,335

- poz. 96. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ na odkład w gr. kat. III
306,62
- poz. 97 . Wykopy liniowe o szer. 0,8 -1,5 pod fundamenty ,kolektory , rurociągi w gr. suchych z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym kat. III - IV , głębokość do 3,0 m
183,97
- poz. 98 . Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III
846,975
- poz. 99. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0,40 m³ w ziemi kat. I - III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - dowóz piasku do zasypki
356,385
- poz. 100. Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami , grunty sypkie kat. I - III , wskaźnik zagęszczenia gruntu Js= 0,98 846,975

Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych **do dnia 31 marca 2009r, do godz. 10:00.**
Otwarcie ofert nastąpi dnia **31 marca 2008r., o godz. 10:45 w pokoju 207.**

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.

.....
(podpis Kierownika Jednostki)