

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
BAZY TRANSPORTOWEJ PRZY UL.TRANSPORTOWEJ W
m.GARBY

Obiekt: WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
BAZY TRANSPORTOWEJ PRZY UL.TRANSPORTOWEJ W
m.GARBY

Rodzaj robót: KANALIZACJA SANITARNA

Lokalizacja: ul.Transportowa dz nr 191/8 m.Garby gm.Swarzędz

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 05-09-2019

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
BAZY TRANSPORTOWEJ PRZY UL.TRANSPORTOWEJ W
m.GARBY
Obiekt: WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE
BAZY TRANSPORTOWEJ PRZY UL.TRANSPORTOWEJ W
m.GARBY
Rodzaj robót: KANALIZACJA SANITARNA
Lokalizacja: ul.Transportowa dz nr 191/8 m.Garby gm.Swarzędz

PRZEDMIAR

Strona 1

05-09-2019

SYKAL

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

1 WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA
1.1 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE BAZY TRANSPORTOWEJ PRZY UL.TRANSPORTOWEJ W m.GARBY

Obiekt: WEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE BAZY TRANSPORTOWEJ PRZY UL.TRANSPORTOWEJ W m.GARBY

Rodzaj robót: KANALIZACJA SANITARNA

Lokalizacja: ul.Transportowa dz nr 191/8 m.Garby gm.Swarzędz

PRZEDMIAR

Strona 1

05-09-2019

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA		
1.1			ODTWORZENIE NAWIERZCHNI		
1.1	1	N006-01-13-01-10	Warstwa dolna podbudowy z tłucznią kamiennego grub 15 cm szer 2,5 m	m ²	198,000
1.1	2	N006-01-09-02-10	Podbudowa betonowa C8/10 (B-10) szer 2,5 grub 30 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	87,000
1.1	3	N006-01-09-03-10	Podbudowa betonowa C12/15 szer 2,5 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	111,000
1.1	4	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	111,000
1.1	5	KNR 231-01-10-01-00	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego lepiszcze asfaltowe 50/70 grub 4 cm	m ²	111,000
1.1	6	KNR 231-01-10-02-00	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego lepiszcze asfaltowe 50/70 - dodatek za każdy 3 cm	m ²	111,000
1.1	7	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	111,000
1.1	8	KNR 231-03-10-05-00	Nawierzchnia warstwa ściernalna z betonu asfaltowego o grub 3cm z asfaltem 50/70	m ²	111,000
1.1	9	KNR 231-03-10-06-00	Nawierzchnia warstwa ściernalna z betonu asfaltowego z asfaltem 50/70 - dodatek za 2 cm	m ²	111,000
1.1	10	KNR 231-01-09-01-00	Nawierzchnia betonowa C20/25 (B-25) grub 12 cm z dylatacją	m ²	87,000
1.1	11	KNR 231-01-09-02-00	Nawierzchnia betonowa C20/25 (B-25) z dylatacją - dodatek za każdy 3 cm	m ²	87,000
1.1	12	KNR 201-05-10-01-00	Humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	53,000
1.1	13	KNR 201-05-10-02-00	Humusowanie z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu	m ²	53,000