

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Planetarnej w Zalasewie”

Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie niektórych odcinków sieci wodociągowej metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie niektórych odcinków sieci metoda przewiertu sterowanego po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Pytanie nr 2

Zgodnie z projektem należy ułożyć drut miedziany DY min 10 mm², czy nie nastąpiła pomyłka i wymagany drut miedziany to DY 1,0 mm²?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Należy ułożyć drut miedziany DY min 10 mm²

Pytanie nr 3

W przedmiarze mamy 2 szt trójników 150/150/80 (poz. 21) natomiast wg dokumentacji jest 6 trójników 150/150/80. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Ilość trójników należy przyjąć zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4

W przedmiarze mamy 2 szt trójników 200/200/200 (poz. 23) natomiast wg dokumentacji są 3 trójników 200/200/200. Proszę o wyjaśnienie niejasności i ewentualną korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Ilość trójników należy przyjąć zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5

Zgodnie z dokumentacją uzbrojenie na sieci powinno być oznakowane za pomocą tablic. Brak w/w pozycji w przedmiarze. Proszę o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Koszt należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

Pytanie nr 6

Proszę o informację czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego i w jakiej wysokości?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest wystąpić do właściwego zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego. W przypadku drogi gminnej do Referat Gospodarki Komunalnej, UMiG Swarzędz, tel. (61) 65 12 410. Zestawienie stawek opłat dziennych przedstawiono poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Stawka [zł/1m2]	Ilość dni	Powierzchnia w [m2]	Opłata
1	Jezdnia utwardzona - do 20% szerokości włącznie - pow. 20% do 50% szerokości włącznie - pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni	3,00 5,00 8,00			
2	Jezdnia nieutwardzona - z ograniczeniem kierunków ruchu - przy całkowitym zamknięciu ruchu	3,00 5,00			
3	Pobocze, chodniki, zatoki, place, ścieżki	3,00			
4	Pozostałe elementy (rowy, pasy zieleni)	2,00			

Pytanie nr 7

Proszę o załączenie wypisów z rejestru gruntów, które są wymienione w opisie technicznym w dziale „załączniki”, a nie zostały dołączone do materiałów przetargowych.

Odpowiedź na pytanie nr 7

W załączeniu plik pdf – wypisy z rejestru gruntów.

Pytanie nr 8

Proszę o informację w jakich pozycjach przedmiaru należy ująć następujące koszty:

- opracowanie projektu organizacji ruchu – oznakowanie zmienionej organizacji ruchu
- obsługi geodezyjnej – utylizacji mas ziemnych – opracowania dokumentacji powykonawczej, ponieważ koszty te nie są ujęte w przedmiarze robót.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Wynagrodzenie zgodnie z projektem umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia oferty. Powyższe koszty należy ująć w cenie ryczałtowej oferty.

.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)