

Swarzędz, dnia 07 stycznia 2021 r.

WRPZP.271-40/2020

**Wyjaśnienia treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**dotyczy postępowania przetargowego pn: „Budowa ul. Rivoliego, ul. Mokrej i ul. Agrestowej w Zalasewie oraz wykonanie systemu tras rowerowych na terenie Gminy Swarzędz”.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Kanalizacja deszczowa – proszę o wskazanie które rozwiązanie włączenia do rowu w ul. Rivoliego jest właściwe: to z **rysunku nr 1/1** MAPA ZAGOSPODAROWANIA TERENU „PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA PRZY UL. RIVOLIEGO, MOKRA I AGRESTOWA W ZALASEWIE, GMINA SWARZĘDZ” czy to **rysunku 2/8** PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU UL. RIVOLIEGO „BUDOWA ULICY RIVOLIEGO I MOKREJ W ZALASEWIE”. Chciałbym również zwrócić uwagę, iż zaprezentowanie na rysunku 1/1 wpięcie wpustu Wp1 bezpośrednio do OS1 jest błędne i uniemożliwia ono, ze względu na konstrukcję separatora, podczyszczenie wód z Wp1.

**Wyjaśnienie nr 1**

Prawidłowe włączenie do rowu w ul. Rivoliego pokazano w projekcie kanalizacji deszczowej. Wpust Wp1 należy podłączyć do projektowanej rury PVC-u dn400 mm za pomocą opaski montażowej.

**Pytanie nr 2**

Kanalizacja deszczowa – proszę o potwierdzenie, iż lokalizacja OS2 w ul. Mokrej jest właściwa, gdyż w takim układzie nie będzie on pełnił swojej funkcji dla wód opadowych zbieranych przez Wp29.

**Wyjaśnienie nr 2**

Lokalizacja OS2 i Wp21 jest prawidłowa. W dokumentacji technicznej brak jest wpustu Wp29

- zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany projekt kanalizacji deszczowej.

### **Pytanie nr 3**

Kanalizacja deszczowa – czy studnie D1 i D39 mają być DN1200 jak na profilach podłużnych czy DN1000 jak w zestawieniu studni kanalizacyjnych.

### **Wyjaśnienie nr 3**

Studnie D1, D29 są o średnicy DN1200 mm. W dokumentacji technicznej brak jest studni D39 - zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany projekt kanalizacji deszczowej.

### **Pytanie nr 4**

Kanalizacja deszczowa – czy studnie D1 i D39 mają być nabudowane na istniejące rurociągi/przepusty czy też mają mieć prefabrykowane kinety i istniejące rurociągi mają być w nie włączone.

### **Wyjaśnienie nr 4**

W studniach D1 i D29 należy wykonać kinetę prefabrykowaną. W dokumentacji technicznej brak jest studni D39 - zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej skorygowany projekt kanalizacji deszczowej.

### **Pytanie nr 5**

Przyłącza wodociągowe – w przedmiarze dla ul. Rivoliego i Mokrej przyjęto wykonanie pięć tylko na rurociągu PVC 110 natomiast według załączonych profili podłużnych pięć z nich tj. P15, P16, P17, P18 i P19 wpinane są do istniejącego wodociągu PE 180. Proszę o wyjaśnienie czy zapisy z przedmiaru są właściwe czy też należy przy wycenie kierować się profilami dla poszczególnych przyłączy.

### **Wyjaśnienie nr 5**

Przyłącza wodociągowe P15, P16, P17, P18 i P19 są do wykonania od istniejącej sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 180mm.

### **Pytanie nr 6**

Przestawienie hydrantów – czy zdemontowane hydranty należy przekazać Zamawiającemu czy przechodzą na własność Wykonawcy?

### **Wyjaśnienie nr 6**

Istniejące hydranty z demontażu przekazać do Aquanet S.A.

**Pytanie nr 7**

Branża drogowa – czy Zamawiający dopuści wykonanie obrzeża na łukach z elementów docinanych. Niestety według naszej wiedzy, żaden z producentów obrzeży betonowych 8x30 cm nie oferuje tego prefabrykatu w wersji łukowej.

**Wyjaśnienie nr 7**

W przypadku braku możliwości zakupu prefabrykowanych obrzeży łukowych dopuszcza się wykonanie łuków z elementów docinanych.

**Pytanie nr 8**

W związku z zapisem z SIWZ punkt 5.2 „Cena określona w ofercie przez wykonawcę ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i pozostaje niezmienna w okresie realizacji zamówienia.” oraz zapisu z projektu umowy paragraf 8 punkt 2 „Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót objętych Umową, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej i określonych standardów.”, czy zamawiający zgadza się na to by Wykonawca, przygotowując ofertę, mógł traktować przekazane w ramach SWIZ przedmiary robót, jako dokument informacyjny, z którego może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku?

**Wyjaśnienie nr 8**

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z tym, że wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy Wykonawca nie ma obowiązku załączenia do oferty kosztorysów ofertowych.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek