

Swarzędz, dnia 11 czerwca 2021 r.

WRPZP.271-10/2021

Wyjaśnienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu”.

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy będzie pobierana opłata na zajęcia pasa drogowego w przypadku budowy sieci kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienie nr 1

Budowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie w oparciu o nieodpłatne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany przez wykonawcę robót.

Pytanie nr 2

Czy na terenie spółdzielni mieszkaniowej będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Wyjaśnienie nr 2

W celu uzyskania informacji należy zwrócić się do zarządcy terenu tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Po stronie wykonawcy robót jest uzyskanie wszelkich zgód od poszczególnych zarządców terenów na prowadzenie robót.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że okres udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi wynosi 5 lat.

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający informuje, że okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia

w następujący sposób:

Załącznik nr 9 do – wzór umowy

W § 13 ust. 2 otrzymuje następującą treść:

„2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru końcowego bez wad oraz usterek i wynosi **36** miesięcy. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. ”

Pytanie nr 4

Zgodnie z pkt. I Formularza ofertowego cyt. *„Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę (ryczałtowe wynagrodzenie)*

w wysokości:

Netto:.....zł

Stawka podatku VAT: %

Brutto (wraz z podatkiem VAT): zł

w tym:

1. za wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Cieszkowskiego i ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu

Brutto (wraz z podatkiem VAT): zł

2. za wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i ul. Cybińskiej w Swarzędzu

Brutto (wraz z podatkiem VAT): zł

3. za wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu

Brutto (wraz z podatkiem VAT): zł”

Natomiast załączony przedmiar robót nie zawiera podziału umożliwiającego odpowiednie wypełnienie formularza ofertowego, dlatego zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiaru w taki sposób, aby móc przypisać odpowiednie wartości robót poz. 1, 2, 3 formularza oferty, lub też jego odpowiednią modyfikację formularza, co umożliwi Zamawiającemu porównanie złożonych ofert przez Wykonawców.

Wyjaśnienie nr 4

W celu wykonania wyceny dla pozycji nr 1 formularza oferty (wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Cieszkowskiego i ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu) Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego“.

W celu wykonania wyceny dla pozycji nr 2 formularza ofertowego (kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i ul. Cybińskiej w Swarzędzu) należy wycenić z załączonego dla zadania przedmiaru pozycje z punktu 1 (Kanalizacja sanitarna ETAP I) oraz 3.1 (Odtworzenie

nawierzchni KS ETAP I).

W celu wykonania wyceny dla pozycji nr 3 formularza ofertowego (kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu) należy wycenić z załączonego dla zadania przedmiaru pozycje z punktu 2 (Kanalizacja deszczowa ETAP I) oraz 3.2 (Odtworzenie nawierzchni KD ETAP I).

Pytanie nr 5

W dokumentacji projektowej w folderze Słowackiego - dokumentacja projektowa znajduje się przedmiar robót dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla etapu 1. **Czy tylko etap pierwszy wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania? jeśli nie to prosimy o udostępnienie pozostałych przedmiarów dla kolejnych etapów. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót poprzez podanie długości kanalizacji do wykonania.**

Wyjaśnienie nr 5

Dla pozycji 2 i 3 z formularza ofertowego w zakres postępowania wchodzi ETAP I. Przedmiar dla kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i Cybińskiej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego, został przygotowany dla ETAPU I. Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego“ do pozycji nr 1 z formularza ofertowego.

Pytanie nr 6

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać kanalizację sanitarną w ulicy Słowackiego i ul. Cybińskiej. W projekcie wykonawczym dla kanalizacji sanitarnej w ulicach Cmentarna, Słowackiego, Cybińska, Cicha wskazane są długości kanalizacji w ul. Słowackiego L= 494 ,67 mb oraz w ul. Cybińskiej L=770 ,35 mb natomiast w załączonym przedmiarze dla kanalizacji sanitarnej w pozycji nr 18 jest 539 mb kanału DN 200. Prosimy o doprecyzowanie zakresy robót który ma zostać wyceniony w przedmiotowy postępowaniu przetargowym.

Wyjaśnienie nr 6

Podział dokumentacji na etapy dla zadań „kanalizacja sanitarna w ul. Słowackiego i ul. Cybińskiej w Swarzędzu” oraz „kanalizacja deszczowa w ul. Słowackiego w Swarzędzu” został przedstawiony na planach zagospodarowania terenu znajdujących się w folderze „KS i KD – zakres ETAP I” w dokumentacji dla ul. Słowackiego.

Zgodnie z załączonymi planami zagospodarowania terenu, dla ETAPU I kanalizacja sanitarna w ul. Cybińskiej to odcinek od studni S6 do trójnika Tr3, w związku z czym:

Kanalizacja w ul. Słowackiego: 494,67m

Kanalizacja w ul. Cybińskiej os S6 do trójnika Tr3: 43,82m

SUMA: 538,49m, po zaokrągleniu 539m

Pytanie nr 7

W projekcie wykonawczym dla kanalizacji sanitarnej w ulicach Cmentarna, Słowackiego, Cybińska, Cicha wskazane są długości kanalizacji tłocznej DN 90 mm:

- w ul. Słowackiego L= 140,42 mb, Kwaśniewskiego L- 42,02 mb i Cieszkowskiego L= 39,67 mb o łącznej długości L= 222,11 mb co jest zgodnie z pozycją przedmiarową nr 222,11 mb.

Natomiast w związku z tym, iż Zamawiający wymaga rozbicia zadań prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotowy rurociąg tłoczny DN 90 ma zostać rozbity na dwa zadania tj. kanalizację dla ul Słowackiego oraz kanalizację dla ul Cieszkowskiego i ul. Kwaśniewskiego.

Wyjaśnienie nr 7

Rurociąg tłoczny DN90 w całości uwzględnić w pozycji 2 formularza ofertowego dla kanalizacji w ul. Słowackiego, łącznie z odcinkiem kanalizacji sanitarnej od studni rozprężnej SR do włączenia do studni SD2 (studnia SD2 realizowana w ramach zadania nr 1 z formularza ofertowego).

Pytanie nr 8

W załączniku do dokumentacji nr 8 ul. Kwaśniewskiego dokumentacja projektowa (kanalizacja sanitarne) brak jest przedmiarów robót. Prosimy o ich udostępnienie w zakresie branży sanitarnej i drogowej.

Wyjaśnienie nr 8

Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - kanalizacja sanitarne w rejonie ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego“

Pytanie nr 9

W dokumentacji projektowej dla kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego w projekcie wykonawczym wskazany jest zakres

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø315, L=220,22 m
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200, L=43,33 m
- budowa studni betonowych Ø1000 na sieci kanalizacji sanitarnej 7 szt.
- przepięcie istniejących przyłączy sanitarnych do przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1 szt.
- budowa (przebudowa) przyłącza wodociągowego PEØ63 L=28,1 mb

- 3 przyłącza kanalizacji sanitarnej (ścieki wyłącznie bytowe) o łącznej długości ok 11 (Przyłącze S12-S15, Przyłącze S4-S5)

- przyłącza wodociągowe z rur PE100RC $\varnothing 90 \times 8,2$ mm SDR11 PN16 o łącznej długości L= 11,49 mb.

Prosimy o potwierdzenie zakresu dla przedmiotowego zadania w ul. Kwaśniewskiego.

Wyjaśnienie nr 9

Roboty budowlane należy wycenić w oparciu o dokumentację techniczną uzupełnioną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego“.

Pytanie nr 10

W projekcie wykonawczym dla kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu

Wskazane są długości:

- rura żelbetowa DN 1000 L= 33,4 mb

- rura żelbetowa DN 500 L= 37,1 mb

- rura PVC DN 400 L= 88,30 mb

- rura PVC DN 300 L= 567,3 mb

- rura PVC DN 200 L= 16,00 mb

oraz przyłącza: rura PVC DN 200 L= 54,9 mb

Natomiast w załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 184 kanał dn 315 jest tylko **29,90 mb,**

oraz w pozycjach przedmiarowych dla kanalizacji deszczowej -przykanaliki nr 221 wskazany jest kanał dn 160 L= 6,7 mb oraz w pozycji nr 239 jest kanał dn 200 L=2,9 mb

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie długości kanalizacji DN 315 mm oraz przyłączy kanalizacji deszczowej.

Wyjaśnienie nr 10

Zgodnie z załączonymi do dokumentacji przetargowej planami zagospodarowania terenu, ETAP I kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego do studni D11. Odcinek dla rury DN300 od studni D10 do D11 wynosi 29,9m. Analogiczna sytuacja dla przyłączy kanalizacji deszczowej – długości liczone dla ETAPU I.

Pytanie nr 11

W załączonym do dokumentacji przedmiarze robót wskazany jest zakres drogowy, prosimy o potwierdzenie, iż jest to kompletny związany z robotami drogowymi, który ma zostać wyceniony w przedmiotowym postępowaniu przetargowym? jeśli nie to prosimy o załączenie pozostałych przedmiarów i doprecyzowanie jaki zakres robót drogowych ma zostać ujęty

w ofercie.

Wyjaśnienie nr 11

Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o przedmiar robót - Zadanie inwestycyjne nr 5-07-16-052-0 pn. „Swarzędz - kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego“ do pozycji nr 1 z formularza ofertowego.

Załączony dotychczas przedmiar dotyczy pozycji 2 i 3 formularza ofertowego. Zakres drogowy w przedmiarze robót jest kompletny dla etapu I dla kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego, Cybińskiej.

Zakres drogowy w przedmiarze robót jest kompletny dla ETAPU I i dla kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego, Cybińskiej obejmuje pozycje z punktu 3.1, natomiast dla kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego obejmuje pozycje z punktu 3.2.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienie nr 12

Budowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie w oparciu o nieodpłatne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kanalizacji sanitarnej?

Wyjaśnienie nr 13

Budowa kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg gminnych będzie realizowana w oparciu o nieodpłatne zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej zostanie uregulowana przez Zamawiającego. Po stronie wykonawcy będzie przygotowanie stosownego wniosku. Temat projektów tymczasowej organizacji ruchu został opisany w załączniku nr 7 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia - obowiązki Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Proszę o wskazanie okresu gwarancji, jakiego Wykonawca zobowiązany jest udzielić na przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie nr 14

Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

II. Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22.07.2021 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść:

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **23.06.2021** r. do godziny 10:00 dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.”

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść:

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.06.2021** r. o godzinie 11:00 Miejsce: pok. 411 w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1.”

Z poważaniem

Marian Szkudlarek