

Swarzędz, dnia 17 stycznia 2022 r.

WRPZP.271-19/2021

Wyjaśnienia
Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa ul. Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina Swarzędz”.

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Rysunki przekrojów normalnych dotyczących konstrukcji drogowych pokazują, iż warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki stab. Cementem występuje również pod ławami betonowymi i krawężnikami stanowiącymi obramowanie jezdni ul. Katarzyńskiej. Z przekrojów poprzecznych dla poszczególnych miejsc oraz z obliczeń przedstawionych w przedmiarach załączonych do postępowania wynika, iż nie są one uwzględnione do wykonania. Proszę o jednoznaczne określenie czy warstwa wzmocnienia podłoża z mieszanki stabilizowanej cementem ma występować również pod ławami i krawężnikami betonowymi. Jeśli tak to proszę o korektę przedmiarów korytowania i robót ziemnych dla tego zakresu.

Wyjaśnienie nr 1

Warstwa wzmocnionego podłoża z mieszanki stabilizowanej cementem ma również występować pod ławami i krawężnikami. Poprawne wartości pozycji w kosztorysie będą odpowiednio wynosić dla numeru:

250 z wartości 7541 m2 wartość 7994 m2,

260 z wartości 7541 m2 wartość 7994 m2,

320 z wartości 6924,09 m2 wartość 7643,4 m2,

340 z wartości 7438,09 m2 wartość 8157,4 m2,

350 z wartości 7438,09 m2 wartość 8157,4 m2,

360 z wartości 7438,09 m2 wartość 8157,4 m2.

Pytanie nr 2

W ramach usunięcia kolizji z siecią gazociągową wysokiego ciśnienia przewidziano wykonanie nowego zabezpieczenia poprzez konstrukcję z betonowych elementów prefabrykowanych. Projekt tej przebudowy przewiduje również wykonanie tymczasowej drogi (objazdu) na okres wykonania ww. konstrukcji. W przedmiarach nie wskazano pozycji dotyczącej wykonania tymczasowej drogi na czas robót nad gazociągiem wysokiego ciśnienia. Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie drogi na odcinku przebudowy zabezpieczenia sieci gazociągowej wysokiego ciśnienia? Czy wówczas jest możliwość rezygnacji z wykonania tymczasowej drogi na ww. potrzeby? Proszę również o informacje w jakiej pozycji zostały te koszty ewentualnie ujęte i która specyfikacja techniczna wykonania robót wskazuje na wymagane parametry i sposób wykonania ww. drogi tymczasowej.

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie drogi przy wyznaczeniu objazdów. Wówczas jest możliwość na rezygnację z tymczasowej drogi.

Pytanie nr 3

Czy w ramach wykonania ww. zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia Wykonawca powinien uwzględnić wymianę istniejącej izolacji na istniejącej rurze gazociągu wysokiego ciśnienia?

Wyjaśnienie nr 3

Wykonawca powinien uwzględnić wymianę istniejącej izolacji na istniejącej rurze gazociągu wysokiego ciśnienia.

Pytanie nr 4

W projekcie budowy sieci wodociągowej przewiduje się wykonanie sieci z rur PE SDR17. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania sieci wodociągowej metodą przewiertów/przecisków przy użyciu rur PE z płaszczem naddanym?

Wyjaśnienie nr 4

Do oferty należy przyjąć rozwiązanie z dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót przy całkowitym zamknięciu odcinków ulic Katarzyńskiej z wytyczeniem odpowiednio objazdów po drogach gminnych?

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie drogi przy wyznaczeniu objazdów .

Pytanie nr 6

W projekcie przewiduje się usunięcie kolidujących drzew i krzewów. Proszę o wskazanie czy drewno z wycinki będzie zagospodarowane przez Zamawiającego czy też pozostaje do utylizacji w gestii Wykonawcy.

Wyjaśnienie nr 6

Utylizacja drewna jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7

W związku z pytaniem/odповідzią nr 15 z dnia 28.12.2021, prosimy o informację jaką gwarancję należy przyjąć na oznakowanie poziome grubowarstwowe?

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji dla oznakowania poziomego grubowarstwowego wynosił 36 miesięcy od daty ukończenia inwestycji.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek